



ZARZĄD POWIATU W PRUDNIKU

UL. KOŚCIUSZKI 76 * 48-200 PRUDNIK*TEL. (0-77) 4381700 *FAX: (0-77) 4381701*5432215
www.powiatprudnicki.pl e-mail: zp@powiatprudnicki.pl

ZP.272.32.2018

Prudnik, dnia 2018-11-27

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Przebudowa części budynku PCPR w Prudniku na mieszkanie chronione wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji usługowo – gospodarczej na mieszkalną.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania do treści siwz:

Pytanie 1

Czy należy wyceniać kupno i montaż wyposażenia łazienki i kuchni tj baterii, umywalki, ustępu, brodzika, kuchenki, zlewozmywaka, szafki pod zlewozmywak?

Odp. **Nie**

Pytanie 2

Według przedmiaru należy wykonać 12 kanałów wentylacyjnych w projekcie jest 14 ile należy wykonać?

Odp. **Zgodnie z projektem należy wykonać 14 kanałów wentylacyjnych.**

Pytanie 3

W przedmiarze występuje 8 szt drzwi 90x200 w projekcie występuje 9 szt drzwi 90x200 plus drzwi 70x200 ile należy wykonać?

Odp. **Zgodnie z projektem należy wykonać 10 szt. drzwi 90 x 200 oraz 1 szt. drzwi 70 x 200. Drzwi do pozostawienia to drzwi wejściowe przy pochylni oraz drzwi z wiatrolapu do pomieszczenia nr 1.2 (komunikacja).**

Pytanie 4

W projekcie występują 2 sztuki drzwi EI 30 czy należy je wykonać? Brak w przedmiarze?

Odp. **Należy wykonać 2 szt. drzwi EI 30, 90 x 200 (drzwi w pomieszczeniu nr 1.3 – wiatrolap).**

Pytanie 5

W przedmiarze występuje 39,226 m² paneli w projekcie jest ich więcej tj 50,2 m² jaką ilość należy wycenić?

Odp. **Zgodnie z projektem należy wykonać ok. 51m² paneli podłogowych w pomieszczeniach 1.7 (jadalnia); 1.8; 1.9; 1.10 (pokoje mieszkalne).**

Pytanie 6

W przedmiarze występuje 58,763 m² płytek podłogowych w projekcie jest ich więcej tj około 64 m² jaką ilość należy wycenić?

Odp. **Należy wykonać ok. 50 m² płytek podłogowych uwzględniając pomieszczenia nr 1.4 (łazienka); 1.5 (pom. Porządkowe); 1.1 (komunikacja); 1.7 (kuchnia).**

W pomieszczeniach nr 1.3 (wiatrolap) oraz 1.2 (komunikacja) wymiany posadzki nie przewidziano, gdyż są tam położone płytki w dobrym stanie technicznym.

Pytanie 7

Czy należy wyceniać kupno i montaż okien od strony podjazdu tj 3 okien 245x213 i 1 okno 178x 147?

Odp. **Nie**

Pytanie 8

Czy należy wykonać podjazd dla niepełnosprawnych?

Odp. **Nie**

Powyzsza wyjaśnienia stanowią integralną część siwz i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Termin składania ofert pozostaje bez zmiany.

WICESTAROSTA

mgr Janusz Siano