Legenda:

- proj. krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
- proj. obrzeże betonowe 8x30 cm
- proj. krawędź jezdni nieograniczona opornikiem
- proj. krawędź pobocza
- proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PEHD śr. wewn. zgodna z PZT
- istn. sieć kanalizacji deszczowej przewidziana do remontu
- proj. linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 w rurze DVK 75
- przebudowa linii kablowej nn
- proj. oprawy na słupie oświetleniowym h=5,5 m typu LED o mocy 36 W
- proj. dobudowa opraw typu LED o mocy 72 W na istn. słupach TD S.A.
- proj. wymiana opraw typu LED o mocy 72 W na istn. słupach TD S.A.

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Piłsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505 234 604 939 665
arterianysa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.

Inwestor: Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1615 O RELACJI TRZEBINA - KRZYŻKOWICE - GRANICA PAŃSTWA NA ODC. OD KM 0+000 OD SKRZYŻOWANIA Z DK 41 W M. TRZEBINA DO SKRZYŻOWANIA Z DP NR 1250 O KM 5+805 WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO MOSTU O NR JNI 01011347 W KM 1+575 W M. TRZEBINA

Przedmiot rysunku: PLANSZA UZBROJENIA TERENU 3(6)

Stadium dokumentacji: Program Funkcjonalno - użytkowy

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
2250x297	lipiec 2017	1:500	10	3	

UWAGA:
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST OPRACOWANIEM POGLĄDOWYM, NIE ZAWIERA SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, KTÓRE POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE NA ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH