

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie elementów zabytkowego obiektu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej
ADRES INWESTYCJI : 48-210 Biała; ul. Moniuszki 8
INWESTOR : Powiat Prudnicki
ADRES INWESTORA : 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kowalski Przemysław
DATA OPRACOWANIA : 05.01.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania
05.01.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY RENOWACYJNE			
1.1		Drzwi			
1	d.1.1	Demontaż istniejących drzwi przeznaczonych do renowacji	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1.1	Zabezpieczenie otworów po demontażach drzwi (2 szt). - drzwi tymczasowe.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1.1	Renowacja drzwi - 2 szt.	m ²		
		1.76*3.4+1.35*2.3	m ²	9.089	
				RAZEM	9.089
4	d.1.1	Montaż odnowionych drzwi wraz z obróbką ościeży	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		DACH			
5	KNR-W 4-d.2.01 0545-08 1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNR-W 4-d.2.01 0545-06 1	Rozebranie rynien i rur spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR-W 2-d.2.02 0515-02 1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z TYTAN - CYNKU - OKAP	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNR-W 2-d.2.02 0515-02 1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z TYTAN - CYNKU - OGNIOMUR	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
9	KNR-W 2-d.2.02 0515-02 1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z TYTAN - CYNKU - RYNNA	m ²		
		47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
10	KNR-W 2-d.2.02 0526-02 1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
3		RUSZTOWANIA			
11	KNR-W 2-d.3 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		1400	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
4		INSTALACJA ODGROMOWA			
12	KSNR 5 d.4 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
13	KNP 18 d.4 4602-01.01	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000