

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9	1	3
2	Roboty ziemne CPV 45111200-0	4	6
3	Roboty nawierzchniowe CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników	7	12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233222-1</b> <b>CHODNIKI</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b> <b>CPV 45111100-9</b>			
d.1	1 KNR 2-31 0815-01 SST NR 1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		37.50*1.20*0.85	m <sup>2</sup>	38.250	
		13.25*1.20*0.85	m <sup>2</sup>	13.515	
		36*1.20*0.85	m <sup>2</sup>	36.720	
		7.15*1.20*0.85	m <sup>2</sup>	7.293	
		8.20*1.20*0.85	m <sup>2</sup>	8.364	
		(3.50*6.0)*0.5*0.85	m <sup>2</sup>	8.925	
		(5.0*3.0)*0.50*0.85	m <sup>2</sup>	6.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.442</b>
d.1	2 KNR 2-31 0814-01 SST NR 1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		((37.50*2+13.25*2+36*2+7.15*2+8.20*2+3.50+5.0)-7.10)*0.85	m	174.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.760</b>
d.1	3 KNR 4-01 0108-11 SST NR 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		119.422*0.05*1.4	m <sup>3</sup>	8.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.360</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b> <b>CPV 45111200-0</b>			
d.2	4 KNR 2-31 0101-07 0101-08 SST NR 2	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
		140.52	m <sup>2</sup>	140.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.520</b>
d.2	5 KNR 2-31 0104-01 SST NR 2	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		140.52	m <sup>2</sup>	140.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.520</b>
d.2	6 KNR 4-01 0108-06 SST NR 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		140.52*0.30*1.1	m <sup>3</sup>	46.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.372</b>
<b>3</b>		<b>Roboty nawierzchniowe</b> <b>CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników</b>			
d.3	7 KNR 2-31 0114-05 SST NR 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo materiał inwestora	m <sup>2</sup>		
		140.52	m <sup>2</sup>	140.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.520</b>
d.3	8 KNR 2-31 0401-02 SST NR 3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		205.60	m	205.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.600</b>
d.3	9 KNR 2-31 0407-04 SST NR 5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		205.60	m	205.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.600</b>
d.3	10 KNR 2-31 0511-01 SST NR 7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr.5cm	m <sup>2</sup>		
		140.52	m <sup>2</sup>	140.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.520</b>
d.3	11 KNR AT-06 0108-01 OST NR 0	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - transport materiału kamiennego z Dębowca	kurs		
		5	kurs	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.3	12 KNR AT-06 0108-04 OST NR 0	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 2	kurs		
		5	kurs	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>