

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Stolarka					
1	KNNR 3 0307-01	Osadzenie podokienników z blachy stalowej ocynk w murze z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej $((12*2.50+9*1.80+5*0.90+1.70+1.50+0.80)*4+(7*2.0+14*1.10+2.4*2+0.9*11+0.6*4))*0.33$	m ² m ²	87.549	
				RAZEM	87.549
2	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. Źródło: http://okna.eu.pl/viewpage.php?page_id=30 28.99+238.27+67.83	m ² m ²	335.090	
				RAZEM	335.090
3	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram,okien oddymiających stalowych o pow.do 1.0 m2 w podłożach betonowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - analogia - wyłaz dachowy, kołnierz drewniany. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników stalowych $(12*2.50+9*1.80+5*0.90+1.70+1.50+0.80)*4+(7*2.0+14*1.10+2.4*2+0.9*11+0.6*4)$	m m	265.300	
				RAZEM	265.300