Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Budowlane				
1 d.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		1.5+(1.20+1.25)*3.0*0.25	m3	3.338	
				RAZEM	3.338
2 d.1	KNNR 3 0302-01 01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną kl. 150 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
		0.20+2.50*3.0*0.12	m3	1.100	
				RAZEM	1.100
3 d.1	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		(1.0*2.0)*0.15*4	m3	1.200	
				RAZEM	1.200
4 d.1	KNNR 3 0306-01	Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej różnych elementów	m2		
		(0.9*2.05)*13	m2	23.985	
				RAZEM	23.985
5 d.1	KNNR 3 0307-01	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2		
		(1.0*2.05)*13	m2	26.650	
				RAZEM	26.650
6 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach wraz z glazurą	m2		
		(2.0*13.05)+(5.20*2.0)*2+(3.60+1.35)*2.0*2	m2	66.700	
				RAZEM	66.700
7 d.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III o pow. do 5 m2 z zapr. z ciasta wap. na ścianach ceram., betonowych, z płyt wiór.-cement., zagruntowanych siatkach	m2		
		26.0	m2	26.000	
				RAZEM	26.000
8 d.1	KNNR 7 0502-01	Szafa przelotowa. Ściany panelowe i osłonowe z blach stalowych powlekanych	m2		
		(2.0*3.0)*2+(2.0*0.60)*4	m2	16.800	
				RAZEM	16.800
9 d.1	KNNR 3 0606-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2		
		85.0	m2	85.000	
				RAZEM	85.000
10 d.1	KNNR 2 1703-01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie bez pasków.	m2		
		34	m2	34.000	
				RAZEM	34.000
11 d.1	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2		
		(5.2+3.2+2.0)*2.95	m2	30.680	
				RAZEM	30.680
12 d.1	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych grubości 12,5 mm, na rusztach metalowych o szerokości 50 mm z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym, wypełnione wełną mineralną "80" - grubości 40 mm	m2		
		24	m2	24.000	
				RAZEM	24.000
13 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni	m2		
		(11.75+25.2)*2.92*2+(11.75*25.2)+(4.3*2.95)*2*6+92.0	m2	756.108	
				RAZEM	756.108
14 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		58.0	m2	58.000	
				RAZEM	58.000
15 d.1	KNNR 7 0703-05	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane, o powierzchni powyżej 10 m2. Ekran w kuchni i na sali konsumpcyjnej	m2		
		(7.50+4.50+1.0+1.60+2.80)*3.0	m2	52.200	
				RAZEM	52.200
16 d.1	KNNR 3 0303-02	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.25	m3	0.250	
				RAZEM	0.250
17 d.1	KNNR 3 0405-02 01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych, betonem B-20	m3		
		1.20*0.2*2	m3	0.480	
				RAZEM	0.480
18 d.1	KNNR 3 0306-02	Wykucie z muru z cegły na zaprawie cementowej różnych elementów	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.50	m2	2.500	
				RAZEM	**2.500**
19 d.1	**KNNR 3 0307-02**	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej	m2		
		2.50	m2	2.500	
				RAZEM	**2.500**
2	**Podłogi i posadzki**				
20 d.2	**KNNR 3 0801-04**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		(2.20*8.80)	m2	19.360	
				RAZEM	**19.360**
21 d.2	**KNNR 2 1202-01**	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2		
		37.20+19.60	m2	56.800	
				RAZEM	**56.800**
22 d.2	**KNNR 2 1203-02 30**	Posadzki z płytek "Gres" o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej	m2		
		19.4+58.5	m2	77.900	
				RAZEM	**77.900**
23 d.2	**KNNR 3 0801-07**	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		106.5	m2	106.500	
				RAZEM	**106.500**
24 d.2	**KNNR 2 1206-02 04**	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej "Tarket", grubości 2,0 mm, na kleju "Winylep"	m2		
		106.5	m2	106.500	
				RAZEM	**106.500**
25 d.2	**KNNR 2 1206-05**	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	**54.000**
26 d.2	**KNNR 2 1206-07**	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		123	m2	123.000	
				RAZEM	**123.000**
3	**Pokrywcze**				
27 d.3	**KNR 2-16 0304-06 01**	Izolacja Stropodachu wykonana z trzech warstw płyt z wełny mineralnej odmiany "100", /bez względu na wielkość powierzchni/ - grubość izolacji 150 mm - z płyt półtwardych o grub. 50 mm	m2		
		12.83*26.12	m2	335.120	
				RAZEM	**335.120**
28 d.3	**KNNR 2 0507-01 12**	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą termozgrzewalną wierzchniego krycia " Polbit WF"	m2		
		325.829	m2	325.829	
				RAZEM	**325.829**
29 d.3	**KNNR 2 0505-05 10**	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej fi 120 mm z gotowych elementów prefabrykowanych	m		
		27.0	m	27.000	
				RAZEM	**27.000**
30 d.3	**KNNR 2 0505-07 10**	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej fi 120 mm z gotowych elementów prefabrykowanych	m		
		4.0*2	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
31 d.3	**KNNR 2 0504-01 20**	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		72.0*0.25+6*3.2*0.25+(1.50+1.80)*2*0.25	m2	24.450	
				RAZEM	**24.450**
32 d.3	**KNNR 2 0504-02 20**	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. murek ogniowy	m2		
		27.0*0.50	m2	13.500	
				RAZEM	**13.500**
4	**Docieplenie**				
33 d.4	**KNNR 2 1902-01**	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 10 cm metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", z wyprawą z tynku akrylowego Cermit N 200, R 200 - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm	m2		
		((26.12+12.83+19.6)*3.5+(12.59)*1.0)-47.63	m2	169.885	
				RAZEM	**169.885**
34 d.4	**KNNR 2 1902-03**	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi o grubości 3 cm metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", z wyprawą z tynku akrylowego Cermit N 200, R 200 - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm	m2		
		48.0*0.25	m2	12.000	
				RAZEM	**12.000**
35 d.4	**KNNR 2 1902-11**	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		88.6	m	88.600	
				RAZEM	**88.600**
36 d.4	**KNNR 2 1902-11 01**	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", dopłata za listwy cokołowe aluminiowe	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	**72.000**
37 d.4	**KNNR 2 1902-13**	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą "ATLAS STOPTER", dopłata za wzmocnienie narożników dodatkową warstwą włókna szklanego	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	**15.000**
5	**Stolarka okienna i drzwiowa**				
38 d.5	**KNNR 3 0701-04**	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m2		
		(2.4*2.15)*5+(0.8*1.45)*9+(1.15*1.45)*6+(1.75*1.45)+0.8*0.8	m2	49.423	
				RAZEM	**49.423**
39 d.5	**KNNR 3 0702-05**	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
		(0.9*2.05)*18	m2	33.210	
				RAZEM	**33.210**
40 d.5	**KNNR 3 0702-06**	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		1.0*2.05	m2	2.050	
				RAZEM	**2.050**
6	**Instalacje sanitarne**				
41 d.6	**KNNR 8 0103-01**	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	**98.000**
42 d.6	**KNNR 8 0103-02**	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	**25.000**
43 d.6	**KNNR 8 0103-03**	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	**12.000**
44 d.6	**KNNR 8 0113-01 10**	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	**10.000**
45 d.6	**KNNR 8 0117-02 10**	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 25 mm - przelotowego żeliwnego ocynkowanego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
46 d.6	**KNNR 8 0203-06**	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m		
		7.5*5	m	37.500	
				RAZEM	**37.500**
47 d.6	**KNNR 8 0210-03**	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia	szt		
		34	szt	34.000	
				RAZEM	**34.000**
48 d.6	**KNNR 8 0216-01 40**	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami, na ścianach w bud.mieszkalnych i niemieszkalnych - w budynkach niewyodrębnionych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
49 d.6	**KNNR 4 0229-04 11**	Zlewomywaki mocowane na ścianie - blaszane nierdzewne, jednokomorowe z ociekaczem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
50 d.6	**KNNR 4 0229-04 12**	Zlewomywaki mocowane na ścianie - blaszane nierdzewne, dwukomorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
51 d.6	**KNNR 4 0232-02 11**	Brodziki natryskowe - blaszane o wym. 60x60 mm. przygotowalnia	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	**3.000**
52 d.6	**KNNR 8 0218-02**	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.6	**KNNR 4 0232-02 22**	Brodziki natryskowe - z tworzyw sztucznych o wym. 800x800 mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7	**Instalacje elektryczne**				
54 d.7	**KNNR 5 0205-01 06**	Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 2x2,5 mm2 750 V	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	**180.000**
55 d.7	**KNNR 5 0205-02 01**	Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył ponad 7,5 do 12,5 mm2 - YDYt 3x4,0 mm2 500 V	m		
		156	m	156.000	
				RAZEM	**156.000**
56 d.7	**KNNR 5 0302-03**	Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm	szt		
		36	szt	36.000	
				RAZEM	**36.000**
57 d.7	**KNNR 5 0306-03 03**	Montaż na gotowym podłożu w puszce instalacyjnej, łączników podtynkowych rodzaju łącznik świecznikowy - WPt-2M	szt		
		30+32	szt	62.000	
				RAZEM	**62.000**
58 d.7	**KNNR 5 0307-02 01**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych, rodzaju łącznik świecznikowy - WNT-2H	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	**11.000**
59 d.7	**KNNR 5 0308-01 01**	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym p/t końcowych - 2P+Z, 10/16A,250V, PT-10	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	**16.000**
60 d.7	**KNNR 5 0404-01 13**	Montaż tablic licznikowych z wyłącznikami nadmiarowymi 3-fazowych, ZNL-6B, 6 torów zalicznikowych z wył.S 191	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
61 d.7	**KNNR 5 0406-01 21**	Montaż wyłączników zwarciowych niskiego napięcia z wyzwalaczem nadprądowym, w obudowie izolacyjnej, bez zacisków i wyposażenia dodatkowego, typu FB 100, standardowy, 500 V, 100 A	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
62 d.7	**KNNR 5 0407-01 01**	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S191 B10-20A	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	**4.000**
63 d.7	**KNNR 5 0407-02 01**	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłącznik nadprądowy 3-bieg. S193 B10-20A	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
64 d.7	**KNNR 5 0408-01 01**	Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej dodatkowego wyposażenia szyna nośna TH 35-7,5	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
65 d.7	**KNNR 5 0505-01 01**	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych w obudowie aluminiowej wzmocnionej OPK-218	kpl		
		22	kpl	22.000	
				RAZEM	**22.000**
66 d.7	**KNNR 5 0511-01 01**	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych pyłoodpornych, w obudowie metalowej z odbłyśnikiem rodzaju OPK 258	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	**9.000**
67 d.7	**KNNR 5 0501-02 04**	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych ZRA420N z rastrem kąt.alumin.	kpl		
		14	kpl	14.000	
				RAZEM	**14.000**
8	**Wentylacja mechaniczna**				
68 d.8	**KNR 2-17 0301-01**	Analogia - centrala wentylacyjna ProVent Mistral 800	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
69 d.8	**KNR 2-17 0114-02**	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m²		
		32	m²	32.000	
				RAZEM	**32.000**
70 d.8	**KNR 2-17 0138-01 11**	Kratki wentylacyjne typu N/I, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800 mm	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	szt	16.000	
				RAZEM	**16.000**
71 d.8	**KNR 2-17 0144-02 10**	Wyrzutnie dachowe, kołowe, typu C, o średnicy ponad 200 do 315 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
72 d.8	**KNR 2-17 0147-01**	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
73 d.8	**KNR 2-17 0149-06**	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 630 mm,w układach kanało-wych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
74 d.8	**KNR 2-17 0155-03**	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 315 mm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	**4.000**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.