
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA : Budowa miasteczka drogowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
NAZWA I KOD ZAMÓWIENIA : ul.Młyńska 1, 48-200 Prudnik
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Prudniku
NAZWĘ I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 1
WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu
ADRES WYKONAWCY : j.w.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Łukasz Augustyniowicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż.arch.Aleksander Sałagacki
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2013r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2013r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze.					
1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 408.03+17.34	m ²		
d.1			m ²	425.37	
				RAZEM	425.37
2	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 408.03+17.34	m ²		
d.1			m ²	425.37	
				RAZEM	425.37
3	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 0.30*(408.03+17.34)	m ³		
d.1			m ³	127.61	
				RAZEM	127.61
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 408.03+17.34	m ²		
d.1			m ²	425.37	
				RAZEM	425.37
2 Tor rowerowy					
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 408.03	m ²		
d.2			m ²	408.03	
				RAZEM	408.03
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 289.0	m		
d.2			m	289.00	
				RAZEM	289.00
7	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2 408.03	m ²		
d.2			m ²	408.03	
				RAZEM	408.03
3 Fundamenty					
8	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) 8*0.70*0.70*1.20	m ³		
d.3			m ³	4.70	
				RAZEM	4.70
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 8*0.70*0.70	m ²		
d.3			m ²	3.92	
				RAZEM	3.92
10	KNR-W 2-02 1101-07	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym 8*0.70*0.70*0.10	m ³		
d.3			m ³	0.39	
				RAZEM	0.39
11	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m ³ 8*0.50*0.50*1.0	m ³		
d.3			m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 320	kg		
d.3			kg	320.00	
				RAZEM	320.00
13	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 8*2*(0.50+0.50)	m ²		
d.3			m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
14	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 8*2*0.50*0.50	m ²		
d.3			m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 8*4*0.50*0.50*1.0	m ²		
d.3			m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
16	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 8*4*0.50*0.50*1.0	m ²		
d.3			m ²	8.00	
				RAZEM	8.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 4.70-0.39-2.0	m ³ m ³	 2.31	
				RAZEM	2.31
4 Roboty porządkowe					
18 d.4	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebra- nie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 10	m ³ m ³	 10.00	
				RAZEM	10.00
19 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
20 d.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
5 Mała infrastruktura					
21 d.5	kalk. własna	Ławka z oparciem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.5	kalk. własna	Kosz na śmieci 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
6 Elementy wyposażenia miasteczka drogowego-znaki drogowe					
23 d.6	kalk. własna	Znaki drogowe 45	szt szt	 45.00	
				RAZEM	45.00
24 d.6	kalk. własna	Sygnalizacja drogowa 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
25 d.6	kalk. własna	Stojaki rowerowe 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
26 d.6	kalk. własna	Regulamin toru 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.6	kalk. własna	Tor przeszkód 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
7 Elementy wyposażenia miasteczka drogowego-namiot plenerowy					
28 d.7	kalk. własna	Namiotowa hala plenerowa 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00