Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Budowlane**				
1.1	**Dach i poddasze**				
1 d.1.1	**KNR-W 4-01 0545-02**	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku. Daszki lukarn dachowych, oraz bocznych ścianek lukarn.	m²		
		(5*0.8+7*1.0+9*1.25)*2	m²	44.500	
				RAZEM	**44.500**
2 d.1.1	**KNR-W 4-01 0509-02**	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m²		
		(12.90*26.10)*2+4.50*4.20*2*0.5	m²	692.280	
				RAZEM	**692.280**
3 d.1.1	**KNR 4-04 0901-05**	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu. Cztery pozycje	m		
		15.0*4	m	60.000	
				RAZEM	**60.000**
4 d.1.1	**KNR-W 4-01 0545-04**	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25.75*2+4.50*2	m	60.500	
				RAZEM	**60.500**
5 d.1.1	**KNR-W 4-01 0545-07**	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m²		
		22.5+20.16	m²	42.660	
				RAZEM	**42.660**
6 d.1.1	**KNR-W 4-01 0443-01**	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2. Okienka lukarn szereg najwyższy i środkowy	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
7 d.1.1	**KNR-W 4-01 0441-10**	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		62.0	m	62.000	
				RAZEM	**62.000**
8 d.1.1	**KNR-W 4-01 0310-01**	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m³		
		0.45*2	m³	0.900	
				RAZEM	**0.900**
9 d.1.1	**KNNR-W 3 0504-06**	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m²		
		673*0.75	m²	504.750	
				RAZEM	**504.750**
10 d.1.1	**KNR 4-01 0414-10**	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm	m²		
		673*0.60	m²	403.800	
				RAZEM	**403.800**
11 d.1.1	**KNR-W 4-01 0420-02**	Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzchni 2.0-5.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zakład	m²		
		16	m²	16.000	
				RAZEM	**16.000**
12 d.1.1	**KNR-W 2-02 1016-07**	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
13 d.1.1	**KNR-W 2-02 0513-04**	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m²		
		673	m²	673.000	
				RAZEM	**673.000**
14 d.1.1	**KNR-W 2-02 0509-02**	Pokrycie dachów blachą z cynku gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm. Lukarny dachowe całość	m²		
		44.50	m²	44.500	
				RAZEM	**44.500**
15 d.1.1	**KNNR 2 0504-0120**	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m²		
		42.0	m²	42.000	
				RAZEM	**42.000**
16 d.1.1	**KNNR 2 0504-02**	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m²		
		(25.75*0.33)*2+4.80*0.33*2	m²	20.163	
				RAZEM	**20.163**
17 d.1.1	**KNNR 2 0504-0520**	Obróbki włazów i okien dachowych z blachy z cynku grubości 0,55 mm w dachach krytych papą lub dachówką	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
18 d.1.1	**KNNR 2 0505-0520**	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej fi 150 mm z gotowych elementów prefabrykowanych. okapy i naczółki	m		
		25.80*2+4.50*2	m	60.600	
				RAZEM	**60.600**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1.1	**KNNR 2 0505-0710**	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej fi 120 mm z gotowych elementów prefabrykowanych	m		
		10.0*4	m	40.000	
				RAZEM	**40.000**
20 d.1.1	**KNR 4-04 1103-01**	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m³		
		673*0.015	m³	10.095	
				RAZEM	**10.095**
21 d.1.1	**KNR 4-04 1103-04**	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m³		
		673*0.015	m³	10.095	
				RAZEM	**10.095**
22 d.1.1	**KNR 4-04 1103-05**	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m³		
		Krotność = 5			
		673*0.015	m³	10.095	
				RAZEM	**10.095**
1.2	**Posadzka cementowa na poddaszu**				
23 d.1.2	**KNR-W 2-02 1104-01**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m²		
		250	m²	250.000	
				RAZEM	**250.000**
24 d.1.2	**KNR-W 2-02 1104-03**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm. Pogrubienie + siatka stalowa 15x15cm fi 4mm zbrojenie.	m²		
		Krotność = 2			
		250	m²	250.000	
				RAZEM	**250.000**
1.3	**Docieplenie ścian i ukosów poddasza-mansardy oraz strop ostatniej kondygnacji**				
25 d.1.3	**KNR 2-02 2007-01**	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach. Poddasze	m²		
		125	m²	125.000	
				RAZEM	**125.000**
26 d.1.3	**KNR 4-04 0406-03**	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych i płyt wiórkowo-cementowych. skosy pod połacią	m²		
		25.0*2.50*2	m²	125.000	
				RAZEM	**125.000**
27 d.1.3	**KNR 4-04 0404-06**	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych. Scianka tynkowana z płytek wiórkowo cementowych	m²		
		25.0*1.60*2	m²	80.000	
				RAZEM	**80.000**
28 d.1.3	**KNNR 2 0604-02**	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m²		
		205	m²	205.000	
				RAZEM	**205.000**
29 d.1.3	**KNR-W 2-02 0612-03**	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m²		
		205	m²	205.000	
				RAZEM	**205.000**
30 d.1.3	**KNR-W 2-02 0606-01**	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m²		
		250	m²	250.000	
				RAZEM	**250.000**
31 d.1.3	**KNR-W 2-02 0608-03**	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.	m²		
		Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją - podłoga poddasza.			
		10.0*25.0	m²	250.000	
				RAZEM	**250.000**
32 d.1.3	**KNR 0-14 2012-02**	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m²		
		205	m²	205.000	
				RAZEM	**205.000**
33 d.1.3	**KNR 0-14 2012-04**	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m²		
		205	m²	205.000	
				RAZEM	**205.000**
1.4	**Przejścia kanałów przez przegrody**				
34 d.1.4	**KNNR 3 0303-01**	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej na przejścia wentylacji	m³		
		0.25*0.25*0.44*24*2	m³	1.320	
				RAZEM	**1.320**
35 d.1.4	**KNR-W 4-01 0208-01**	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm w stropach drobnowymiarowych	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	**32.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1.4	**KNNR 3 0602-0101**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III o pow. do 5 m2 z zapr. z wapna suchogaszonego na ścianach ceram., betonowych, z płyt wiór.-cement., zagruntowanych siatkach	m²		
		0.1*24*2	m²	4.800	
				RAZEM	**4.800**
1.5	**Sanitariaty (łazienka w piwnicy i na poddaszu)**				
37 d.1.5	**KNNR 3 0702-05**	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (z ceną drzwi i ościeżnicy)	m²		
		2.0*0.9*2	m²	3.600	
				RAZEM	**3.600**
38 d.1.5	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m²		
		1+1	m²	2.000	
				RAZEM	**2.000**
39 d.1.5	**KNNR-W 3 0614-05**	Rozebranie okładziny ściennej	m²		
		1.5*2	m²	3.000	
				RAZEM	**3.000**
40 d.1.5	**NNRNKB 202 0184-01**	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków o wys. 20 cm - transport materiałów żurawiem	m²		
		5.2*2.5	m²	13.000	
		-2.0*0.9*2	m²	-3.600	
				RAZEM	**9.400**
41 d.1.5	**NNRNKB 202 0160-01**	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.25*2*2	m	5.000	
				RAZEM	**5.000**
42 d.1.5	**KNR-W 2-02 1025-01**	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
43 d.1.5	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m²		
		2.0*0.9+2.0*0.8	m²	3.400	
				RAZEM	**3.400**
44 d.1.5	**KNR-W 2-02 1022-03**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m²		
		2.0*0.9	m²	1.800	
				RAZEM	**1.800**
45 d.1.5	**KNNR-W 3 0602-02**	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m²		
		15+5.0	m²	20.000	
				RAZEM	**20.000**
46 d.1.5	**KNR-W 4-01 0601-03**	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego	m²		
		14+2.5	m²	16.500	
				RAZEM	**16.500**
47 d.1.5	**NNRNKB 202 0838-04**	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m²		
		(11.0*2*2.05+5.0+1.40*1.9*2*2.05)-(2.0*0.9*6)	m²	50.206	
				RAZEM	**50.206**
48 d.1.5	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m²		
		15.22+2.63	m²	17.850	
				RAZEM	**17.850**
49 d.1.5	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m²		
		41.10+13.60	m²	54.700	
				RAZEM	**54.700**
50 d.1.5	**NNRNKB 202 1118-10**	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m²		
		13.90+2.63	m²	16.530	
				RAZEM	**16.530**
1.6	**Wentylacja**				
51 d.1.6	**KNR-W 2-17 0101-03**	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m²		
		6*11.0	m²	66.000	
				RAZEM	**66.000**
52 d.1.6	**KNR-W 2-17 0101-02**	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m²		
		6*8.0	m²	48.000	
				RAZEM	**48.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.1.6	**KNR-W 2-17 0101-01**	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m²		
		6*8.0	m²	48.000	
				RAZEM	**48.000**
54 d.1.6	**KNR-W 2-16 0601-03**	Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. ponad 191 mm	m²		
		48*0.80	m²	38.400	
				RAZEM	**38.400**
55 d.1.6	**KNR 2-17 0153-03**	Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr.do 315 mm	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	**12.000**
56 d.1.6	**KNR 2-17 0155-03**	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 315 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
57 d.1.6	**KNR-W 2-17 0144-02**	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 315 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
58 d.1.6	**KNR 4-01 0322-02**	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	**24.000**
59 d.1.6	**KNR-W 2-17 0144-02**	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 315 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
60 d.1.6	**KNR-W 2-17 0149-03**	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 315 mm,w układach kanałowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
61 d.1.6	**KNR-W 2-17 0140-02**	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	**24.000**
62 d.1.6	**KNR-W 2-17 0156-01**	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 1.5. Analogia - skrzynki rozprężne przy kratkach	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	**24.000**
63 d.1.6	**KNR-W 2-17 0201-03**	Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 315 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 250 kg). CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
64 d.1.6	**KNR-W 2-05 0208-05**	Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
		0.125	t	0.125	
				RAZEM	**0.125**
1.7	**Elektryczne zasilanie Centrali Wentylacyjnej**				
65 d.1.7	**KNNR 5 0204-0401**	Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył ponad 7,5 do 30,0 mm2 - YDYp 2x4,0 mm2 750 V	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	**40.000**
66 d.1.7	**KNNR 5 0407-0201**	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłącznik nadprądowy 3-bieg. S193 B10-20A	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
67 d.1.7	**KNNR 5 0407-0312**	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłączniki przeciwporażeniowe - P 302,25A/30mA, 230 V	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
68 d.1.7	**KNNR 5 0408-0101**	Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej dodatkowego wyposażenia szyna nośna TH 35-7,5	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
69 d.1.7	**KNNR 5 0209-0201**	Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył ponad 7,5 do 12,5 mm2 - YDY 2x4,0 mm2 750 V	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	**20.000**
70 d.1.7	**kalk. własna**	System sterowania pracy centrali wentylacyjnej - dostarczany z centralą - montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.1.7	**KNNR 5 1206-01**	Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
72 d.1.7	**KNNR 5 1207-01**	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	**60.000**
73 d.1.7	**KNNR 5 1208-02**	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	**60.000**
74 d.1.7	**KNNR 5 1209-0710**	Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia, 40 mm - ponad 1 1/2 do 2 cegieł	191		
		8	191	8.000	
				RAZEM	**8.000**
75 d.1.7	**KNNR 5 1301-01**	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
76 d.1.7	**KNNR 5 1303-01**	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
77 d.1.7	**KNNR 5 1308-01**	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
1.8	**Docieplenie**				
78 d.1.8	**KNR 0-23 2611-01**	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m²		
		(25.85+15.74)*7.80*2+15.75*9.5*2*0.50	m²	798.429	
				RAZEM	**798.429**
79 d.1.8	**KNR 0-23 2611-03**	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m²		
		(25.85+15.74)*7.80*2+15.75*9.5*2*0.50	m²	798.429	
				RAZEM	**798.429**
80 d.1.8	**KNNR-W 3 1203-02**	Akrylowe tynki dekoracyjne typu SN lub SR z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie gr. 2,0 mm; faktura rustykalna. Elewacja wejściowa	m²		
		(15.74)*7.80+15.75*9.5*0.50	m²	197.585	
				RAZEM	**197.585**
81 d.1.8	**KNR 0-23 2614-02**	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m²		
		798.42-197.585	m²	600.835	
				RAZEM	**600.835**
82 d.1.8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	**0.000**
83 d.1.8	**KNR 4-04 1101-02**	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m³		
		4.8	m³	4.800	
				RAZEM	**4.800**
1.9	**Malarskie i obudowa kanałów pionowych**				
84 d.1.9	**KNR 0-14 2011-01**	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01. W rozwinięciu od 40 do 80cm	m²		
		36	m²	36.000	
				RAZEM	**36.000**
85 d.1.9	**KNR-W 2-16 0303-08**	Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.127-159 mm	m²		
		28	m²	28.000	
				RAZEM	**28.000**
86 d.1.9	**KNR-W 2-16 0303-09**	Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.219-324 mm	m²		
		32	m²	32.000	
				RAZEM	**32.000**
87 d.1.9	**KNR-W 4-01 1204-02**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		1145.0	m²	1145.000	
				RAZEM	**1145.000**
88 d.1.9	**KNR-W 4-01 1204-01**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²		
		628.0	m²	628.000	
				RAZEM	**628.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.1.9	**KNR-W 4-01 1206-03**	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m²		
		380.0	m²	380.000	
				RAZEM	**380.000**
1.10	**Schody wejściowe**				
90 d.1.10	**KNR-W 4-01 0212-01**	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m³		
		12.0*1.0*0.10	m³	1.200	
				RAZEM	**1.200**
91 d.1.10	**KNR-W 4-01 0102-02**	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III	m³		
		12.0*1.5*1.0	m³	18.000	
				RAZEM	**18.000**
92 d.1.10	**KNR-W 4-01 0107-01**	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m²		
		15.0	m²	15.000	
				RAZEM	**15.000**
93 d.1.10	**KNR-W 4-01 0107-07**	Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m²		
		12.0	m²	12.000	
				RAZEM	**12.000**
94 d.1.10	**KNR-W 4-01 0737-01**	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m²		
		15.0	m²	15.000	
				RAZEM	**15.000**
95 d.1.10	**KNR-W 4-01 0634-03**	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 69 cm	otw.		
		150	otw.	150.000	
				RAZEM	**150.000**
96 d.1.10	**KNR-W 4-01 0603-08**	Izolacje pionowe murów z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m²		
		15.0	m²	15.000	
				RAZEM	**15.000**
97 d.1.10	**KNR-W 4-01 0105-02**	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m³		
		18.0	m³	18.000	
				RAZEM	**18.000**
98 d.1.10	**KNR-W 4-01 0213-01**	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m²		
		8.0	m²	8.000	
				RAZEM	**8.000**
99 d.1.10	**KNR-W 4-01 0205-06**	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		3*2	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**